

**Preiszusammenstellung für Bauvorhaben:  
VarioTwin Ökostar 107**

29.3.08

Doppelhaushälfte "Twin ÖkoStar 107 ",  
10,00 x 7,00 m mit 45° Satteldach als  
Studiobinder, Betondecke, Trapezgaube

**Förderfähig als KfW-40 Haus!**

	<u>Mögliche</u> <u>Eigenleistungen</u>			
	<u>Firmen-</u> <u>leistung</u>	<u>Material</u>	<u>Arbeit</u>	<u>Gesamt</u>
Fundament und Sockel inkl. Grundleitungen, inkl. 100 mm	*	5.140	3.420	8.560
VarioSelf® - Ausbauhaus mit Fenster und Außentüren in Kunststoff, weiß, 45° Satteldach als Studiobinder inkl. Lattung, Delta-MAXX-Folie, Betondecke, Putzfassade 160 / 035, inkl. Blower-Door- Test, Trapezgaube, Schuppen	69.430	*	*	69.430
Dacheindeckung inkl. Veluxfenster (2 x GGU M06)	*	3.000	1.830	4.830
Klempnerarbeiten in Titanzink	*	300	430	730
Schalung Traufen	*	230	180	410
Leichtausbau DG, Innenwände, Verkleidung und Dämmung der Decken, Dachschrägen und Abseiten, Verkleidung des Veluxfensters inkl. Fensterbank, Einschubtreppe, ohne Verdielung Spitzboden, 26 cm Dämmung der Dachhaut	*	2.220	3.330	5.550
ACALOR-Wärmepumpenheizung im EG und DG	*	*	*	15.975
Kontrollierte Be- und Entlüftung inVENTer (6 x iV 14, 2 x GS 60)	*	*	*	5.400
Sanitär-Installation inkl. 1 GWC und 1 Vollbad jeweils mit wandhängendem WC	*	2.730	1.470	4.200
Elektro-Installation EG und DG	*	1.250	1.860	3.110
Zementestrich EG und DG	*	1.150	930	2.080
Fensterbänke, Laibungen verkleiden und Nachputzarbeiten EG und DG	*	860	560	1.420
Fliesenarbeiten EG und DG, inkl. Wohnen/Essen	*	3.770	3.770	7.540
Innentüren 8 Stck.	*	1.460	770	2.230
Geschoßtreppe als Systemtreppe Kiefer inkl. 2,50 m Brüstungsgeländer im DG	3.530	*	*	3.530
<b>2008-er Preis inkl. 19% MwSt.</b>	<b>72.960</b>	<b>22.110</b>	<b>18.550</b>	<b>134.995</b>
Mögliche Mehrleistungen:				
Mehrpreis: Verblendfassade mit 14 cm Dämmung	4.300	*	*	4.300