

Preiszusammenstellung für Bauvorhaben:

01.08.2010

Ferienhaus

Einfamilienhaus Sondertyp
 "Ferienhaus", 10,90 x 9,00 m mit 45°
 Satteldach als Studiobinder , Betondecke,

**Mögliche
Eigenleistungen****Energiesparhaus gem. EnEV 2009 und
EEWärmeG 2009****Firmen-
leistung**

		<u>Material</u>	<u>Arbeit</u>	<u>Gesamt</u>
Fundament und Sohlplatte inkl. Grundleitungen, 10 cm Untersohlendämmung	*	7.030	4.680	11.710
VarioSelf® - Ausbauhaus mit Fenster und Außentüren in Kunststoff, weiß, 45° Satteldach als Studiobinder inkl. Lattung, Delta-MAXX-Folie, Betondecke, Lüftungsunterstützung inVENTer (4 x iV14 und 1 x GS 60 mit separater Steuerung je Geschoß), 14 cm Wärmedämmverbundsystem mit Putzfassade inkl. Sockelputz, Verkleidung der Gaube im DG mit Zinkblech, umlaufender Holzbalkon mit verglastem Geländer im DG	125.410	*	*	125.410
Dacheindeckung inkl. Veluxfenster (1 x GGU S06, 1 x GGL M06)	*	4.540	2.780	7.320
Klempnerarbeiten in Titanzink	*	630	940	1.570
Schalung Traufen	*	620	500	1.120
massive Wände im DG	4.550	*	*	4.550
Leichtausbau DG, Verkleidung und Dämmung der Decken, Dachschrägen und Abseiten, Einschubtreppe, Schalung auf Spitzboden	*	3.380	5.070	8.450
Heizungsinstallation inkl. Feuchtig- keitssperre nach DIN und Brennwert- Gastherme mit 300 l Solarspeicher, Fußbodenheizung in EG und DG, ca. 6 m² Solaranlage	*	11.950	7.320	19.270
Sanitär-Installation inkl. 2 x Vollbad jeweils mit wandhängendem WC und bodengleicher Dusche	*	5.800	3.120	8.920
Elektro-Installation EG und DG	*	2.260	3.370	5.630
Zementestrich EG und DG	*	1.380	1.120	2.500
Fensterbänke, Laibungen verkleiden und Nachputzarbeiten EG und DG	*	1.750	1.160	2.910
Fliesenarbeiten EG und DG, Bodenfliesen komplett	*	8.740	8.740	17.480
Innentüren 9 Stck.	*	2.190	750	2.940
Geschoßtreppe als Betonfertigteil gefließt , 1/4 gewandelt, Metallhandlauf	5.780	*	*	5.780
Schornstein mit 18-er Zug	3.100	*	*	3.100
2010-er Preis inkl. 19% MwSt.	138.840	50.270	39.550	228.660
Mögliche Mehrleistungen:				
Alternativ: ACALOR Luft- Wärmepumpe inkl. Fußbodenheizung in EG und DG komplett	22.800	*	*	22.800
Malerarbeiten EG und DG	*	3.290	6.110	9.400